

社会福祉法人 茂原高師保育園					
工 事 名		(福)茂原高師保育園 施設整備工事			
工 事 場 所		茂原市高師664番地1			
請 負 工 事 費 計					
工 事 価 格					
消 費 税 相 当 額					
工 期		令和3年 月 日			
設 計 説 明	・厨房給排気ファン及びダクト更新				
	・照明器具LED化(一般型49台、非常照明兼用型8台)				
	・小便器センサー交換(13台)				

## 内 訳 書

番 号	名 称	品 名	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費							
1	厨房給排気ファン及びダ^外更新工事			1.0	式			
2	照明器具LED化工事			1.0	式			
3	小便器センサー交換工事			1.0	式			
	直接工事費 計							
B	共通仮設工事							
		率分		1.0	式			
	純工事費 計							
	現場管理費			1.0	式			
	工事原価							
	一般管理費			1.0	式			
	工事価格							
	消費税相当額	10%						
	請負工事費							

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費							
1	厨房給排気ファン及びダクト外更新工事			1.0	式			
2	照明器具LED化工事			1.0	式			
3	小便器センサー交換工事			1.0	式			
	【合 計】							

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	厨房給排気ファン及びダ`外更新工事							
(1)	給排気ファン更新工事							
	給気ファン 片吸込マルチエ-スファンM付		31/2SRM4 付属品共 14000m3/×196.2pa×645×3.7KW	1.0	台			
	排気ファン 片吸込マルチエ-スファンM付		31/2SRM4 付属品共 14000m3/×323.8pa×710×5.5KW	1.0	台			
	機器搬入据付工事			2.0	台			
	電気工事		離線及び接続	1.0	式			
	消耗品雑材料			1.0	式			
	試運転調整費			1.0	式			
	既設機器撤去工事			2.0	台			
	【小 計】							
(2)	ダ`外更新工事							
	亜鉛厨房排気ダ`外材料費			42.0	m2			
	亜鉛厨房給気ダ`外材料費			27.0	m2			
	キャンバスダ`外製作費			1.0	式			
	同上取付工事費		既設撤去共	1.0	式			
	同上取付消耗材		支持金具類共	1.0	式			
	ダンパー取付工事		給排気 各1ヶ所 材工共	2.0	ヶ所			
	【小 計】							

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	重機費			2.0	日			
(4)	運搬搬入費			1.0	式			
	【合 計】							

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	照明器具LED化工事							
(1)	教室照明器具工事		(みどり・のぞみ・つぼみ教室)					
	リニューアルベースライト W300		XLX449VENLE9	24.0	台			
	同上非常照明兼用型		XLG441VGN	3.0	台			
	雑材・消耗品			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	撤去器具処分費			1.0	式			
	【小 計】							
(2)	廊下・トイレ照明器具工事							
	一般スリムベース照明器具		XLX230SENJ	16.0	台			
	身障者トイレ照明器具		XLX440DENULE9	2.0	台			
	厨房トイレダウンライト		XND1069WNLE9	2.0	台			
	廊下ダウンライト		XND1069WNLE9	5.0	台			
	同上非常照明兼用型		NG0661SNLE9	5.0	台			
	雑材・消耗品			1.0	式			
	工事費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	撤去器具処分費			1.0	式			
	【小 計】							
	【合 計】							

番号	名称	品名	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	小便器センサー交換工事							
	ミナミサワ自動水栓		FM8TWD3	13.0	ヶ所			
	工事費			13.0	ヶ所			
	運搬費			1.0	式			
				1.0	式			
	【合計】							